

Lavori di: Ristrutturazione ed ampliamento "Casa del Mosto"

Committente: Cantina Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

Impresa Frare Costruzioni S.r.l.

VERBALE DI NUOVI PREZZI N. 1

- 1.np. - Impermeabilizzazione murature interrato mediante impiego di emulsione bituminosa resinata tipo "Asfredol", data a pennello e/o rullo su pareti verticali ed orizzontali.
al mq. € 8,90
- 2.np. - Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (TNT) del peso di gr. 300/mq. posto a protezione del manto impermeabilizzante.
al mq. € 2,00
- 3.np. - //////////////
- 4.np. - Aggiustamento del prezzo relativo all'art. E.08.05.01 per utilizzo di malta secca per giuntaggi tipo SB 568 "Fassa" di consistenza tixotropica, data in ragione di kg. 45/mq. in luogo della prevista rinzaffatura con sabbia e cemento con la deduzione dell'onere per la posa in opera di spezzone D. 20 da inserire nella parete di scavo (1/mq.)
al mq. € 6,30.
- 5.np. - Taglio di muratura in calcestruzzo dello spessore di cm. 40 eseguito con sega circolare diamantata, raffreddamento ad acqua, ogni onere compreso per movimentazioni, fissaggi meccanici e quanto altro necessario. Compreso l'onere per la rimozione e smaltimento del materiale di risulta.
al ml. € 108,00
- 6.np. - Demolizione in breccia di strutture in calcestruzzo armato, eseguite a mano con impiego di martello demolitore, ogni onere compreso per sgombero materiale di risulta, pulizia, carico e trasporto in discarica autorizzata.
al mc. € 328,00

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

