

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

Spett. le
Cantina di Conegliano e Vittorio V. s.c.a.
Via Del Campardo, 3
31029 San Giacomo di Veglia (Tv)

Padova lì : **12 Gennaio 2016**

Oggetto : OFFERTA N°010/2016.

Di seguito a rilievi eseguiti presso vs. stabilimento e da ns. layout allegato, siamo a trasmettervi la ns. migliore offerta per la fornitura di **nuovi impianti** completi di trasportatori e silos di stoccaggio atti al contenimento di vinacce esaurite e feccia in pasta, fornitura costituita da:

N°1 SILOS ACCUMULO VINACCIA.

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Larghezza max. mm. 3.730.

Lunghezza tratto coclee: mm. 5.500.

Altezza complessiva: mm. 5.300.

Basamento in lamiera Fe e UNP180 verniciate

Carpenteria parte interna in lamiera di spessore mm. 3.0 e tubolare da mm. 50 x 50 e 100 x 50.

Portellone di chiusura con guarnizione gonfiabile azionato da N°3 cilindri idraulici

Silos realizzato da n°1 basamento H. mm. 1.500 e N°2 Gusci a "C"

N°7 Coclee di convogliamento vinaccia allo scarico ø mm. 400 passo mm. 400 con albero ø mm. 219 azionate da n°7 motoriduttori epicicloidali con motori trifase 380 V. 7.5 kW. cad.

Scivolo di scarico lunghezza mm. 1.200 basculante azionato da N°2 cilindri idraulici

Centralina idraulica comando portellone e scivolo 380 V. 3.0 kW. con divisori di flusso per entrambi gli azionamenti

Canalina a Coclea ø mm. 400 passo mm. 400, L = mm. 3.300 con tramoggia di carico azionata da motoriduttore a vite senza fine con motore 380 V. 3.0 kW.

N°2 Travi portanti in profilato HEB 300 zincate lunghe mm. 5.000 cad. per base di appoggio silos

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Prezzo Netto Imponibile

€ 112.000,00 + iva.

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

N°1 SILOS ACCUMULO FECCIA.

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Larghezza max. mm. 3.300.

Lunghezza tratto coclee: mm. 5.500.

Altezza complessiva: mm. 4.800.

Basamento in lamiera Fe e UNP180 verniciate

Carpenteria parte interna in lamiera da mm. 3 mm. e tubolare da mm. 50 x 50 e 100 x 50.

Portellone di chiusura con guarnizione gonfiabile azionato da N°3 cilindri idraulici

Silos realizzato da N°01 Basamento h. 1500 mm. e N°2 Gusci a "C"

N°6 Coclee di convogliamento feccia allo scarico ø mm. 400 passo 400 con albero ø mm. 219 azionate da N°6 motoriduttori epicicloidali con motori trifase 380 V. 7.5 kW. cad.

Scivolo di scarico lunghezza mm. 1.200 basculante azionato da n°2 cilindri idraulici

N°1 centralina idraulica comando portellone e scivolo 380 V. 3.0 kW. con divisori di flusso per entrambi gli azionamenti

Canalina a Coclea ø mm. 400 passo mm. 400 L = mm. 2.200 con tramoggia di carico azionata da motoriduttore a vite senza fine con motore 380 V. 2.2 kW.

N°2 Travi portanti in profilato HEB 300 zincate lunghe mm. 5.000 cad. per base di appoggio silos.

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Prezzo Netto Imponibile

€ 103.000,00 + iva.

N°1 TRASPORTATORE A COCLEA per FECCIA da mm. 4.000

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Lunghezza canale: mm. 4.000.

Altezza max. canale: mm. 530.

Larghezza max. canale: mm. 590.

Carpenteria in lamiera spessore mm. 3 e tubo inox da mm. 50 x 50.

Coclea ø mm. 400 e passo 400 in **Hardox** con spessore di mm. 8 e mm. 4 con albero ø mm. 114.

Trasportatore realizzato in un troncone

Motorizzazione con motoriduttore epicicloidale e motore 380 V. 4.0 kW

Cofano su motoriduttore

Scarico verso il basso

Staffe per ancoraggio a Vs. struttura di sostegno

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Prezzo Netto Imponibile

€ 8.500,00 + iva.

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

N°1 TRASPORTATORE A COCLEA per FECCIA da mm. 13.750

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Lunghezza canale: mm. 13.750.

Altezza max. canale: mm. 530.

Larghezza max. canale: mm. 590.

Carpenteria in lamiera spessore mm. 3 e tubo inox da mm. 50 x 50.

Coclea ø mm. 400 passo mm. 400 in **Hardox** spessore mm. 8.0 – 4.0 con albero centrale in Fe meccanico ø mm. 114 con N°2 Supporti intermedi con boccola in teflon divisa in due metà e lubrificazione tramite grasso

Trasportatore realizzato in due tronconi con flangia di giunzione

Motorizzazione con motoriduttore epicicloidale e motore 380 V. 15.0 kW

Cofano su motoriduttore

Coperture antinfortunistiche in pannelli di lamiera smontabili

Scarico verso il basso

Tramoggia di carico

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Staffe per ancoraggio a struttura di sostegno in HEA 200 zincato per aggancio su vs. colonne verticali

Prezzo Netto Imponibile

€ 23.000,00 + iva.

N°1 TRASPORTATORE A COCLEA per FECCIA da mm. 8.500.

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Lunghezza canale: mm. 8.500.

Altezza max. canale: mm. 530.

Larghezza max. canale: mm. 590.

Carpenteria in lamiera spessore mm. 3 e tubo inox da mm. 50 x 50.

Coclea ø mm. 400 passo mm. 400 in **Hardox** spessore mm. 8.0 – 4.0 con albero centrale in Fe meccanico ø mm. 114 con N°1 supporto intermedio con boccola in teflon divisa in due metà e lubrificazione tramite grasso

Trasportatore realizzato in 1 troncone

Motorizzazione con motoriduttore epicicloidale e motore 380 V. 9.2 kW

Cofano su motoriduttore

Coperture antinfortunistiche in pannelli di lamiera smontabili

Scarico verso il basso

Tramoggia di carico

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Staffe per ancoraggio a struttura di sostegno in HEA 200 zincato per aggancio su vs. colonne verticali

Prezzo Netto Imponibile

€ 15.000,00 + iva.

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

N°2 QUADRI ELETTRICI GESTIONE SILOS

Fornitura di due quadri elettrici di funzionamento silos, composti da cassetta inox aisi 304, grado di protezione IP 65 con controporta con chiusura a chiave, dotati di touch di comando, telecamere superiori, teleruttori a protezione motori, comandi con pulsantiera stagna per la gestione di tutte le motorizzazioni del silos, con esclusione del cablaggio.

Prezzo Cad. € 14.000,00.

Prezzo Netto Imponibile € **28.000,00 + iva.**

N°1 IMPIANTO ELETTRICO CON CABLAGGIO AI SERVIZI.

Fornitura in opera di cablaggi elettrici per il collegamento di tutte le motorizzazioni coinvolte nell'impianto, sino all'arrivo ai quadri funzionali dei silos sopradescritti.

Cablaggio costituito da cavi schermati relativi alla potenza motori in tubo plastica ove necessario e tubo inox.

Prezzo Netto Imponibile € **19.500,00 + iva.**

Costi intervento.

Trasporti : € 8.000,00 + iva

Spese di montaggio : € 20.000,00 + iva.

Oneri alla sicurezza : € 6.000,00 + iva.

Mezzi di sollevamento per lo scarico e montaggio compresa piattaforma mobile € 7.000,00 + iva.

PREZZO NETTO IMPONIBILE TOTALE FORNITURA € **350.000,00 + iva.**

Condizioni di Fornitura :

Mezzi di sollevamento : Compresi.

Trasporti e montaggi : Compresi

Pagamento : Da concordare.

Termini di consegna : 90 gg. data conferma d'ordine.

Esclusioni : Opere edili.

Quanto non menzionato nella presente offerta.

Ringraziandovi sin d'ora per averci interpellati, restiamo a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico/commerciale si necessitasse, con l'occasione cordialmente salutiamo.

Longo EnoProject s.r.l.
Via T. Aspetti, 252 int. 4
35133 PADOVA
Part. IVA 04174740284