

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

Spett. le
Cantina di Conegliano e Vittorio V. s.c.a.
Via Del Campardo, 3
31029 San Giacomo di Veglia (Tv)

Padova li : **02 Marzo 2016**

Oggetto : Suddivisione costi Silos.

Con riferimento alla ns. offerta N°10 del 12.01.2016 allegata, siamo con la presente a dettagliare i costi suddivisi per le parti componenti i due silos di contenimento di vinaccia e feccia composti da base motorizzata multi coclea atta alla movimentazione dei prodotti scaricati, intesi come vinaccia e feccia in pasta.

N°1 SILOS ACCUMULO VINACCIA.

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Larghezza max. mm. 3.730, lunghezza tratto coclee: mm. 5.500, altezza complessiva: mm. 5.300.

Basamento in lamiera Fe e UNP180 verniciate

Carpenteria parte interna in lamiera di spessore mm. 3.0 e tubolare da mm. 50 x 50 e 100 x 50.

Portellone di chiusura con guarnizione gonfiabile azionato da N°3 cilindri idraulici

Silos realizzato da n°1 basamento H. mm. 1.500 e N°2 Gusci a "C"

N°7 Coclee di convogliamento vinaccia allo scarico ø mm. 400 passo mm. 400 con albero ø mm. 219 azionate da n°7 motoriduttori epicicloidali con motori trifase 380 V. 7.5 kW. cad.

Scivolo di scarico lunghezza mm. 1.200 basculante azionato da N°2 cilindri idraulici

Centralina idraulica comando portellone e scivolo 380 V. 3.0 kW. con divisori di flusso per entrambi gli azionamenti

Canalina a Coclea ø mm. 400 passo mm. 400, L = mm. 3.300 con tramoggia di carico azionata da motoriduttore a vite senza fine con motore 380 V. 3.0 kW .

N°2 Travi portanti in profilato HEB 300 zincate lunghe mm. 5.000 cad. per base di appoggio silos

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Costo Base motorizzata multicoclea € **95.000,00 + iva.**

Costo Pareti inox di contenimento € **17.000,00 + iva.**

Prezzo Netto Totale Imponibile € 112.000,00 + iva.

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

N°1 SILOS ACCUMULO FECCIA.

Interamente realizzato in acciaio inox aisi 304 con le seguenti caratteristiche:

Larghezza max. mm. 3.300, lunghezza tratto coclee: mm. 5.500, altezza complessiva: mm. 4.800.

Basamento in lamiera Fe e UNP180 verniciate

Carpenteria parte interna in lamiera da mm. 3 mm. e tubolare da mm. 50 x 50 e 100 x 50.

Portellone di chiusura con guarnizione gonfiabile azionato da N°3 cilindri idraulici

Silos realizzato da N°01 Basamento h. 1500 mm. e N°2 Gusci a "C"

N°6 Coclee di convogliamento feccia allo scarico ø mm. 400 passo 400 con albero ø mm. 219 azionate da N°6 motoriduttori epicicloidali con motori trifase 380 V. 7.5 kW. cad.

Scivolo di scarico lunghezza mm. 1.200 basculante azionato da n°2 cilindri idraulici

N°1 centralina idraulica comando portellone e scivolo 380 V. 3.0 kW. con divisori di flusso per entrambi gli azionamenti

Canalina a Coclea ø mm. 400 passo mm. 400 L = mm. 2.200 con tramoggia di carico azionata da motoriduttore a vite senza fine con motore 380 V. 2.2 kW.

N°2 Travi portanti in profilato HEB 300 zincate lunghe mm. 5.000 cad. per base di appoggio silos.

Dichiarazione di incorporazione per quasi macchina (senza impianto elettrico)

Costo Base motorizzata multicoclea € **88.000,00 + iva.**

Costo Pareti inox di contenimento € **15.000,00 + iva.**

Prezzo Netto Imponibile € 103.000,00 + iva.

Ringraziandovi sin d'ora per averci interpellati, restiamo a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico/commerciale si necessitasse, con l'occasione cordialmente salutiamo.

Longo EnoProject s.r.l.

Via T. Aspetti, 252 int. 4

35133 PADOVA

Part. IVA 04174740284

Es.