

Spett.le Ditta

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO
VIA DEL CAMPO, 3
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Sacile, 31/03/2017

PREVENTIVO N. E17890

Oggetto della commessa:

IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE DI N°43 VASCHE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- Importo totale : Vedasi offerta e riepilogo allegati
- Validità : 30 gg data preventivo.
- Pagamento : DA CONCORDARE.
- Tempi di esecuzione : entro esercizio in corso.
- Esclusioni : IVA a norma di legge
: tutte le opere murarie
: opere di fabbro
: opere di pittore
: ogni quanto non espressamente descritto

Fiduciosi che quanto da noi esposto risulti di Vs. interesse ed in attesa di un riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.

Toffoli Lino

Allegati:

1- Offerta


EMPORIO ELETTRICO
TOFFOLI SRL
L'Amministratore Unico

OFFERTA PER TERMOREGOLAZIONE DI N. 43 VASCHE

Iva esclusa

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
QUADRO ELETTRICO CON TOUCH		
1 CBSPDX12.80.30 - PDX12.80.30 CASSETTA 1200X800X300 I	PZ	1,00
2 TOUCH SCREEN 19" (PC INDUSTRIALE)	N	1,00
3 LICENZE SOFTWARE	N	1,00
4 SVILUPPO SOFTWARE	N	1,00
5 MODULI INGRESSI SONDE	N	11,00
6 MODULI INGRESSI - USCITE	N	6,00
7 CONVERTITORE MOD-BUS	N	1,00
8 SNRVCCF1 - VARIO COMPLETO 32 A	PZ	1,00
9 SNRZB4BK1233 - TESTA SELETTORE LUMINOSO VERDE	PZ	3,00
10 SNRZB4BV033 - TESTA LAMPADA SPIA VERDE LED	PZ	4,00
11 SNRXB5KSB - SEGNALETORE ACUSTICO 24V	PZ	1,00
12 SNRZB4BZ009 - BASE DI FISSAGGIO	PZ	8,00
13 SNRZBVB4 - ELEMENTO A LED LUMINOSO ROSSO 24	PZ	5,00
14 SNRZBE101 - ELEMENTO DI CONTATTO NA	PZ	8,00
15 WEI1469490000 - PRO ECO 240W 24V 10A	PZ	1,00
16 BST801901 - TRASFO 2F 500VA VINO.230.400 VOUT0.	PZ	1,00
17 HAGLS502 - PORTAFUSIBILE 10.3X38 2P 2M	PZ	4,00
18 FIN9575SMA - ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA	PZ	50,00
19 FIN405290240000 - MINI RELE PER C.S.	PZ	50,00
20 FIN9901902499 - MODULO LED+DIODO+A1 6-24V DC	PZ	50,00
21 SIE8WA10111SF12 - MORSETTO PORTAFUSIBILE 1,5MMQ	PZ	90,00
22 ITW0101001 - FUS 5X20F STD 1A 250V	PZ	90,00
23 SIE8WA10112DG11 - MORSETTO DOPPIO 4 MMQ 2 POLI	PZ	140,00
24 SIE8WA10111PH00 - MORSETTO PE 6MMQ	PZ	10,00
25 SIE8WA10111DH11 - MORSETTO UNIPOLARE 6MMQ	PZ	10,00
26 IBO02140 - OMEGA 3F GUIDA PROFILATA	M	6,00
27 IBO02586 - T1-EN 80X80 G CAN. CABL.	M	10,00
28 SIGLATURA	N	1,00
29 PUNTALI IN SORTE	N	1,00
30 FF5N07VK11GV - N07V-K 1 X 1 G/V 1021/6018	M	200,00
31 FF5N07VK11.50GV - N07V-K 1 X 1,5 G/V 1021/6018	M	200,00
32 ACCESSORI VARI	N	1,00
33 Manodopera per cablaggio e collaudo	ORE	48,00
TOTALE A CORPO		

€ 13.708,00

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
Totale QUADRO ELETTRICO CON TOUCH		
CANALIZZAZIONI, PASSAGGIO CAVI E SONDE TEMPERATURA		
1 LEG31C3C100X - P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 100X75 IN	M	110,00
2 LEG31L39100X - P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=100	M	110,00
3 LEG31AIC100X - P31-CURVA PIANA 90° 100X75 INOX	PZ	4,00
4 LEG31AJC100X - P31-CURVA PIANA 45° 100X75 INOX	PZ	40,00
5 LEG31ASC100X - P31-DERIVAZIONE PIANA A T 100X75 IN	PZ	2,00
6 LEG31ANC100X - P31-CURVA IN SALITA 45° 100X75 INOX	PZ	5,00
7 LEG31AQC100X - P31-CURVA IN DISCESA 45° 100X75 INO	PZ	5,00
8 LEG31X9CL76X - P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 75/400	PZ	1,00
9 LEG31AYC100X - P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 100	PZ	1,00
10 LEG31X9CC72X - P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX	PZ	2,00
11 CEM1900.11 - PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG11 GRIGIO C	PZ	100,00
12 CEM1142011 - CONTRODADO CON COLLARE PG11 GRIGIO	PZ	100,00
13 LEG31X9CG71X - P31-GIUNTO PIANO H75 INOX	PZ	35,00
14 FF5FRORBLU40.50 - FRORBLU 4X0,50 PLAST.ANTIF.X ESTERN	M	2.600,00
15 FF5FRORBLU30.50 - FRORBLU 3X0,50 PLAST.ANTIF.X ESTERN	M	2.600,00
16 SONDE temperatura PT100 LUNGHEZZA 300	N	43,00
17 ACCESSORI VARI	N	1,00
18 Manodopera	ORE	165,00
Totale CANALIZZAZIONI, PASSAGGIO CAVI E SONDE TEMPERATURA (N.B. staffaggi a cura del cliente)		€ 12.263,36
QUADRO POMPE		
1 CBSPDXT8.60.25 - PDXT8.60.25 CAS.P/TRAS. 800X600X250	PZ	1,00
2 CBSQX104 - QX104 CONFEZ.NR.4 PIAS.QX100 INOX X	PZ	1,00
3 SNRVCCF3 - VARIO COMPLETO 63A	PZ	1,00
4 SNRATV312HU75N4 - ATV312 7,5KW 500V TRI	PZ	1,00
5 SNRXMLP010BD21V - PRESSOSTATO 10BAR M12 4-20MA	PZ	1,00
6 SCHEDA GESTIONE PRESSIONE E 2 POMPE		1,00
7 SNRA9N15656 - STI 3P 10.3X38 500V	PZ	1,00
8 SNRA9N15650 - STI 2P 8.5X31.5 400V	PZ	2,00
9 WEI1469480000 - PRO ECO 120W 24V 5A	PZ	1,00
10 SNRGV2ME20 - INTERR. SALVAMOORE 13-18 A	PZ	1,00
11 SNRLC1D25BD - CONTATTORE 25A 24VCC	PZ	1,00
12 FIN9575SMA - ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA	PZ	6,00
13 FIN405290240000 - MINIRELE' CIRCUITO STAMP.24VDC	NR	6,00
14 SNRZB4BK1333 - TESTA SELETORE LUMINOSO VERDE	PZ	3,00
15 SNRZB4BV013 - TESTA LAMPADA SPIA BIANCA LED	PZ	1,00
16 SNRZBE101 - ELEMENTO DI CONTATTO NA	PZ	8,00
17 SNRZB4BVB3 - CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 24V	PZ	4,00
18 ACESSORI DI CABLAGGIO	NR	1,00
19 MANODOPERA	NR	25,00
Totale QUADRO POMPE		€ 2.627,25
COLLEGAMENTI QUADRO POMPE		

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
1 FF2FG70R442G50 - FG70R 4 G 2,5 GRIGIO 7035 2 CAVO TRASDUTTORE DI PRESSIONE 3 TUBAZIONI E ACESSORI 4 MANODOPERA	M	20,00 10,00 1,00 16,00
Totale COLLEGAMENTI QUADRO POMPE		€ 810,00
1 - QUADRO ELETTRICO CON TOUCH 2 - CANALIZZAZIONI, PASSAGGIO CAVI E SONDE TEMPERATURA 3 - QUADRO POMPE 4 - COLLEGAMENTI QUADRO POMPE		
TOTALE GENERALE		€ 29.408,61

RIEPILOGO TOTALE COME DA PREVENTIVO:

1) QUADRO TERMOREGOLAZIONE	€ 13.708,00
2) CANALIZZAZIONI CAVI E SONDE	€ 12.263,00
3) QUADRO POMPE	€ 2.627,25
4) COLLEGAMENTI QUADRO POMPE	€ 810,00
Totale	€ 29.408,61

ALTRE VOCI NON CONTEMPLATE IN PREVENTIVO:

1) MESSA IN FUZIONE, TARATURA, TEST E COLLAUDO	€ 2.240,00
2) ONERI PER LA SICUREZZA ED ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA	€ 2.000,00
Totale	€ 4.440,00

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA **€ 33.848,61**