

LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

**Spett. le
Cantina di Conegliano e Vittorio V. s.c.a.
Via Del Campardo, 3
31029 San Giacomo di Veglia (Tv)**

Padova lì : **30 Marzo 2016**

Oggetto : OFFERTA N°048/2016.

Di seguito a presa visione del vs. lay - out per la realizzazione di serbatoi di stoccaggio vini e mosti, con la presente ci pregiamo formulare la ns. migliore offerta per la sola fornitura posta in opera di passerelle in acciaio inox aisi 304 a servizio di n°14 serbatoi verticali a doppia cella da Hl. 600 + Hl. 300, N°10 serbatoi da Hl. 1.200, N°1 Serbatoio da Hl. 490 e N°2 Serbatoi da Hl. 300 + Hl. 150 aventi la stessa altezza, fornitura costituita da:

N°2 PASSERELLE INOX AISI 304 lunghe mm. 23.000 cad.

Larghezza di mm. 1.250, costituite da profilati esterni sagomati portanti grigliato inox aisi 304, scorrimano superiore formato da tubo inox da mm. 42, protezione intermedia in tubo da mm. 22, lamiera inferiore batti piede alta mm. 150.

N°2 PASSERELLE INOX AISI 304 lunghe mm. 26.000 cad.

Larghezza di mm. 2.000, costituite da profilati esterni sagomati portanti grigliato inox aisi 304, scorrimano superiore formato da tubo inox da mm. 42, protezione intermedia in tubo da mm. 22, lamiera inferiore batti piede alta mm. 150.

N°4 SCALE A GRADINI A RAMPA INOX.

Scale a gradini inox aisi 304 con pedata di mm. 170, rispettivamente n°2 per dislivello di mm. 1.000 larghe mm. 1.250 e n°2 per dislivello di mm. 1.500 larghe mm. 2000 come rispettiva larghezza passerelle.

Piano di calpestio in grigliato inox, scorrimano superiore formato da tubo inox da mm. 42, protezione intermedia in tubo da mm. 22, lamiera inferiore batti piede alta mm. 150.



LongoEnoproject s.r.l.

Via T. Aspetti 252 - 35133 Padova
Tel. 049 8895413 Fax 049 8644899
www.longoenoproject.com
info@longoenoproject.com
P.I. 04174740284

Condizioni di Fornitura.

Trasporti : Compresi

Montaggio : Compreso.

Oneri alla sicurezza : € 2.000,00 compresi nella proposta.

Mezzi di sollevamento per lo scarico e montaggio compresa piattaforma mobile.

Pagamento : Da concordare.

Termini di consegna : 90 gg. data conferma d'ordine.

Esclusioni : Opere edili.

PREZZO NETTO IMPONIBILE TOTALE FORNITURA € **98.500,00 + iva.**

Ringraziandovi sin d'ora per averci interpellati, restiamo a vs. disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico/commerciale si necessitasse, con l'occasione cordialmente salutiamo.

Longo Enaproject s.r.l.
Via T. Aspetti, 252 int. 4
35133 PADOVA
Part. IVA 04174740284